

	4. Грунтовка 5. Стяжка уклонообразующая на цементно-песчаном растворе М200, армированная сеткой d5, Вр1 100х100 – 50–100 мм 6. Армированная полиэтиленовая пленка – 300 мкм 7. Засыпка керамзитом М350 Ф10–20 – 140–230 мм 8. Существующее основание – кирпичный свод (см. раздел НД–2026–1–ТО1.3)		
204	2.2		1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – лага 90х90 (шаг 500) – 90 мм 4. Плита монолитная железобетонная по профлисту (см. том НД–2026–1–Р–1.4–КР) – 100 мм 5. Клепанные металлические балки (см. том НД–2026–1–ТО1.3) с проектным заполнением пустот минеральной ватой ((ρ=35–45 кг/м^3) 1х100) – 138 мм 6. Штукатурка по сетке – 180 мм	86.81	
211, 215, Л2	2.3		1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм	64.78	

218, 219	2.6			
214, 234, 252, 257	2.7	